



Alla Cortese attenzione di:

CIARDELLI MAURIZIO

Via F.Ili Coda 16166 GENOVA - GE

e-mail: susyighina@gmail.com

Telefono 333 5745740 -

No. Preventivo PREV19903 Genova lì 25-07-2019 Valido fino a: 23-08-2019

	Descrizione	Q.tà	Prezzo di listino	Totale Parziale
	DORICA CASTELLI Porta MOD.L1 LISCIA laccata a campione col.chiari Scorrevole i.m 700x2100 SENZA COPRIFILI	2,00	642,00	1 .284,00
bagno 6	DORICA CASTELLI Porta sc.i.m. con specchio su n.1 lato e lato opposto laccato bianco liscio col.std (specchio incluso) Scorrevole i.m 700x2100 SENZA COPRIFILI E SENZA VASCHETTA DI CHIUSURA	1,00	780,00	780,00
bagnetto 5	DORICA CASTELLI Porta MOD.L1 LISCIA laccata bianco col.STD Battente 700x2100 CON COPRIFILI	1,00	460,00	460,00
	porta battente RASOPARETE REVERSIBILE 700x2100 grezza SENZA FORO CHIAVE	2,00	666,00	1 .332,00
	maggiorazione per laccatura a campione x porta RASOPARETE	1,00	290,00	290,00
Controtelai	varie Controtelaio SYNTESIS senza coprifili e stipiti da intonaco spessore mm 108 Mis 700x2100 (CAMERETTA/DISIMPEGNO/BAGNO)	3,00	467,00	1 .401,00
maniglieria	COLOMBO maniglia Robocinque S cromo satinato	3,00	53,00	159,00
	coprifilo a filo	1,00	15,00	15,00
	Vaschetta scorrimento QUADRATO	2,00	43,00	86,00
	Ferramenta cromo satinato	1,00	15,00	15,00
	TRASPORTO E POSA	1,00	0,00	0,00
Totale listino				5 .822,00
Sconto				922,00
Totale scontat	0			4 .900,00
IVA 22%				572,00
IVA 10%				230,00
Totale (EUR)				5 .702,00

DORICA CASTELLI - porta serie CONTEMPORANEA tamburato laccato - TELAIO in listellare impiallacciato - CORNICI in multistrato impiallacciato - ANTA di spessone 44 mm struttura in legno nei traversi e abete giuntato e bordato verticalmente, tamburato supportato con pannelli in fibra di legno 3 mm e rivestimento con tranciato e laccato con vernici a base acqua.

RASOPARETE - porta BATTENTE reversibile completa di stipite con anta, versione muratura. Stipite in alluminio prof.mm 60x50 di spessore - Pannello sp 60 mm , struttura interna in tamburato con masselli a vista verticali e superiori in toulipier, inferiori ed interni in abete, rivestito con lastre di mdf grezzo.

I PREZZI SARANNO DEFINITIVI DOPO SOPRALLUOGO PER RILEVAZIONE MISURE

CONDIZIONI DI FORNITURA

Posa in opera compresa - eventuali opere murarie escluse

Si richiede la posa dello zoccolo, non di nostra competenza, in prossimità delle animelle DOPO IL MONTAGGIO DELLE PORTE

I materiali da murare (animelle/controtelai..) sono da ritirare presso il nostro magazzino. L'ordine sarà inoltrato al ricevimento dell'acconto.

Pagamento: acconto 40% all'ordine - SALDO FINE LAVORI.

